

## ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

### ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: น้ำกักเซาะถนนชำรุดเสียหาย (จำนวน ๑๗ จุด) น้ำหนักกลาง... หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแท่น อำเภอนครชัย จังหวัดขอนแก่น  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๔๙๗,๕๑๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน.)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป **จุดที่ ๑** ถนนคสล. สามแยกทางไปบ้านหลุมคว. น้ำกักเซาะได้ถนนคสล. ยาวพื้นที่กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  
 ... หินหรือถมถนนคสล. เดิม ๕ x ๑๒ x ๐.๑๕ เมตร (เนื่องจากมีการชำรุดเพิ่ม) ที่ชำรุด  
 ... ลงท่อ ๐.๘๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ขึ้น ๓. พร้อมยาแนวและเทลาดบ่อป้องกันการกัดเซาะหน้า ๐.๑๐ เมตร เสริมเหล็กตะแกรง ๑.๔ มม. ๑.๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร คสล. ปวกท่อทั้ง ๒ ข้าง พร้อมเทคอนกรีตที่รองรับรื้อท่อขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เสริมเหล็ก ๑.๔ มม. ๑.๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร  
 ... ไม่คิดงานดินถมหลังท่อเนื่องจากมีการเอาดินถมมาปรับเกลี่ยเรียบเพื่อใช้งานแล้ว  
 ... เทคอนกรีตถนนคสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร กำลังอัด ๒๕๐ kse (cube) พร้อมเสริมเหล็กตะแกรง ๑.๔ มม. ๑.๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร  
**จุดที่ ๒** ถนนคสล. น้ำกักเซาะไหล่ทางจุดหน้าบ้านนางสุภาพร... หมู่ ๓ ช่างวัดศรีพนาวาส  
 ... กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.  
 ... ลงดินถมอัดแน่นไม่น้อยกว่า = ๓ ลบ.ม.  
**จุดที่ ๓** ถนนคสล. หลังโรงเรียนหัวนาถกลางน้ำกักเซาะไหล่ทาง (จุดที่อระบายน้ำลงหนองดินดำ)  
 ... ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ยและอัดแน่น ๓ x ๗ x ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. = ๑๖.๘ ลบ.ม.  
**จุดที่ ๔** ถนนหน้าอนามัยหัวนาถกลาง-วัดป่ามาบตากลิ้ง (จุดนายจัญญ์ สะเดา จุดที่ ๑) น้ำกักเซาะถนนชำรุด  
 ... ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย ๓ x ๑.๕๐ x ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. = ๑.๓๕ ลบ.ม.  
**จุดที่ ๕** ถนนหน้าอนามัย หัวนาถกลาง-วัดป่ามาบตากลิ้ง (จุดนายจัญญ์ สะเดา จุดที่ ๒) แนวสายไฟแรงสูง) น้ำกักเซาะถนนชำรุด  
 ... ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ๔ x ๒๐ x เฉลี่ย ๐.๒๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า = ๑๖ ลบ.ม.  
 ... ลงดินถมยกระดับพร้อมปรับเกลี่ย = ๔ x ๔ x เฉลี่ย ๐.๒๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๓.๒ ลบ.ม.  
**จุดที่ ๖** จุดถนนคสล. หลังโรงเรียนหัวนาถกลาง ข้างบ้านแม่สมจิตร์ มนต์รี น้ำกักเซาะไหล่ทาง คสล.  
 ... กว้าง ๔ เมตร แนวยาว ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  
 ... ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวนไม่น้อยกว่า = ๒๐ ลบ.ม.  
**จุดที่ ๗** จุดถนนลาดยางหัวนาถกลาง-ห้วยแฝก ใกล้หอดังประปาถนนลาดยางชำรุดน้ำกักเซาะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร  
 ... ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวนไม่น้อยกว่า = ๔๐ ลบ.ม.  
 ... ลงท่อ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร เติม ๔ ท่อน พร้อมยาแนว  
 ... ลงหินคลุกอัดแน่น ๔ x ๑๐ x เฉลี่ย ๐.๒๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า = ๘ ลบ.ม.  
 ... เทคอนกรีตลาดบ่อป้องกันการกัดเซาะปวกท่อทั้ง ๒ ข้าง หน้า ๐.๑๐ เมตร เสริมเหล็กตะแกรง ๑.๔ มม. ๑.๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร

จุดที่ ๘. ถนนลูกรังทางไปโคกหัวนาสามแยกนายนายสะอาด (ทางไปหลุมคว) น้ำกัดเซาะถนนขาดลง  
ท่อ  $0.100 \times 0.100 \times 0.8$  ท่อน ขึ้น ๓ พร้อมยาแนว

- เพคอนกรีตรองพื้นรองรับท่อ  $1.000 \times 0.8 \times 0.15$  เมตร  $0.4$  มม. @  $0.20 \times 0.20$  เมตร

- เพคอนกรีตดาดป้องกันกรัดเซาะปากท่อทั้ง ๒ ข้าง หน้า  $0.100$  เมตร  $0.4$  มม. @  $0.20 \times 0.20$  เมตร

- ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ยจำนวนไม่น้อยกว่า  $4.5 \times 5 \times 0.20 = 27$  ลบ.ม.

จุดที่ ๙. ถนนข้างวัดป่าหัวนากลาง-สามแยกบ้านหนองไฮ น้ำกัดเซาะร่องถนนเป็นแนวยาวเสียหาย

กว้าง  $0.80$  เมตร ยาว  $100$  เมตร ลึก  $0.30$  เมตร

- มีกรลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ยจำนวนไม่น้อยกว่า  $24$  ลบ.ม.

- ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  $5 \times 8.7 \times$  เลี้ยว  $0.20$  ม. จำนวนไม่น้อยกว่า  $= 87$  ลบ.ม.

จุดที่ ๑๐. ถนนข้างวัดป่าหัวนากลาง-บ้านหนองไฮ (น่านางสมบูรณ์ จุดที่ ๑) ถนนน้ำกัดเซาะถนน  
เสียหาย กว้าง  $5$  เมตร ยาว  $6$  เมตร ลึก  $0.20$  เมตร

- มีลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวนไม่น้อยกว่า  $6$  ลบ.ม.

- ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  $5 \times 40 \times$  เลี้ยว  $0.20$  จำนวนไม่น้อยกว่า  $= 40$  ลบ.ม.

จุดที่ ๑๑. ถนนวัดป่าหัวนากลาง-บ้านหนองไฮ (น่านางสมบูรณ์ จุดที่ ๒) น้ำกัดเซาะถนน กว้าง  $5$   
เมตร ยาว  $8$  เมตร ลึกเฉลี่ย  $0.20$  เมตร

- มีลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวนไม่น้อยกว่า  $8$  ลบ.ม.

- ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  $5 \times 40 \times$  เลี้ยว  $0.20$  ม. จำนวนไม่น้อยกว่า  $= 40$  ลบ.ม.

จุดที่ ๑๒. ถนนข้างวัดป่าหัวนากลาง-บ้านหนองไฮ (จุดสามแยกนายนายคงเดช เพชรสะเกษ  
จุดที่ ๑)

- ลงท่อใหม่ ขนาด  $0.100 \times 0.100 \times 0.10$  ท่อน ขึ้น ๓ พร้อมยาแนว

- เพคอนกรีตรองรับท่อ กว้าง  $1.00$  เมตร ยาว  $10$  เมตร หน้า  $0.15$  เมตร

- เพคอนกรีตดาดป้องกันกรัดเซาะปากท่อทั้ง ๒ ข้าง หน้า  $0.100$  เมตร เสริมเหล็ก  $0.4$  มม. @  $0.20 \times 0.20$  เมตร และรื้อท่อเดิมออก

- ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ยและอัดแน่น  $4 \times 20$  ม. ลึกเฉลี่ย  $0.20$  ม. จำนวนไม่น้อยกว่า  $= 16$  ลบ.ม.

- ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  $4 \times 25 \times$  เลี้ยว  $0.10$  ม. จำนวนไม่น้อยกว่า  $= 10$  ลบ.ม.

จุดที่ ๑๓. ถนนข้างวัดป่าหัวนากลาง-บ้านหนองไฮ (จุดนายนายคงเดช เพชรสะเกษ จุดที่ ๒)

- ลงท่อ คลส. ขนาด  $0.100 \times 0.100 \times 0.8$  ท่อน พร้อมยาแนว

- ลงท่อเดิมจัดเรียงใหม่  $0.100 \times 0.100 \times 0.8$  ท่อน พร้อมยาแนว

- เพคอนกรีตดาดป้องกันกรัดเซาะปากท่อทั้ง ๒ ข้าง หน้า  $0.100$  เมตร เสริมเหล็ก  $0.4$  มม. @  $0.20 \times 0.20$  เมตร

- เพคอนกรีตรองรับท่อ กว้าง  $2.50 \times 0.15 \times 0.10$  เมตร เสริมเหล็ก  $0.4$  มม. @  $0.20 \times 0.20$  เมตร

- มีลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ยบางส่วน ต้องลงดินเพิ่มพร้อมปรับเกลี่ยจำนวนไม่น้อยกว่า  $= 4.5$  ลบ.ม.

จุดที่ ๑๔. จุดถนนคลส.สามแยกหน้าวัดป่าหัวนาถนนน้ำกัดเซาะไหล่ทางถนนคลส. จุดนายนายแจ้ง

- ลงดินถมอัดแน่น  $= 1.100 \times 5 \times 0.10$  ม. จำนวนไม่น้อยกว่า  $= 3.5$  ลบ.ม.

จุดที่ ๑๕. จุดถนนลาดยางหัวนากลาง-ถนนคลส.ไปห้วยแฝกช่วงผิวลาดยางน้ำกัดเซาะ

- ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  $5 \times 150 \times 0.20$  ม. จำนวนไม่น้อยกว่า  $= 150$  ลบ.ม.

จุดที่ ๑๖. ถนนคลส.ไหล่ทางชำรุดสายหัวนากลาง - ห้วยแฝก จุดติดป้ายโครงการ คลส.

(ป่าสาธารณะห้วยแฝก) กว้าง  $1$  เมตร ยาว  $6$  เมตร ลึกเฉลี่ย  $0.10$  เมตร ปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า  $= 4.2$  ลบ.ม.



จุดที่ ๑๗ น้ำกีดขวางถนนสายอนามัยหัวนากลาง - วัดป่ามวนตากลับ จุดทางโค้ง นานายปาน  
หินน้อย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร  
- ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า = ๑๗๓.๖ ลบ.ม

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๔๗๒,๗๓๘.๙๑ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.ปร.๕. ปร.๖

๕.๒แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุจิตร์ รุ่งเรือง)  
รองปลัด อบต.บ้านแท่น

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอดุลย์ สุตรัก )  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/เลขาฯ

(นางสาวรัตนพร สีทอง)  
เจ้าพนักงานธุรการ